



# Hornbach Baumarkt, Kiel



## Projektdaten:

### Hornbach Baumarkt, Kiel

Theodor-Heuss-Ring 136  
24143 Kiel

### Ausführungsdauer:

6 Monate

### Arbeitsumfang:

1.500 m <sup>2</sup>	Trapezblechwand, einschalig
2.500 m <sup>2</sup>	Kassettenwand
1.000 m <sup>2</sup>	ISO- Wand
2.700 m <sup>2</sup>	ISO- Dach
12.800 m <sup>2</sup>	Trapezblech Dach
1.100 m <sup>2</sup>	Lichtplatten



Auf einer Brachfläche entstand innerhalb von neun Monaten ein HORN BACH-Baumarkt des neuesten Typs mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 20.200 Quadratmetern. Hierbei ist in den Bau- und Gartenmarkt ein Baustoffzentrum mit Drive-In integriert, das den Kunden den Einkauf schwerer Baustoffe erheblich erleichtert.



Unser Unternehmen führte die Fassadenkonstruktionen als einschalige Trapezblechwand, als Kassettenwand bzw. als ISO- Wand, sowie die Dachkonstruktionen der Haupt- und Vordächer als Tragschale für eine Folienabdichtung, als einschalige Trapezblechkonstruktion mit Antitropfbeschichtung oder als ISO-Dach aus.